



Hipodrom Sopot
stron: 3

Sopot, 16 sierpień 2012
L.dz. 2/08/R/12

Dotyczy: Realizacji kontraktu pn. Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – Budynek nr 2 Hala Ujeżdżalni.

Niniejszym publikujemy część 1 (1-11) pytań i odpowiedzi do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- 1) Na stronie Zamawiającego znajduje się przedmiar robót CDI 360/07/2010. Czy jest to przedmiar właściwy czy tylko aktualizacja (uzupełnienie) innego przedmiaru, ponieważ ilości stóp i ław żelbetowych w nim zawarte znacznie różnią się od rysunków konstrukcji?

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiary są tylko pomocnicze.

- 2) Zamawiający zdemontował siedziska trybun. Czy istnieje możliwość ocenienia stanu technicznego siedzisk przez Oferenta?

ODPOWIEDŹ: Tak, siedziska trybun są w magazynie Hipodromu. Oględzin można dokonać po umówieniu się z Zamawiającym, z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.

- 3) Na wizji lokalnej nie zauważono 2 z 3 szt. stolarki drzwiowej przeznaczonej do ponownego wykorzystania w elewacji zachodniej (osie 5-8) rys 0803 02 22. Czy drzwi zostały zdemontowane? Czy w wycenie należy założyć nową stolarkę drzwiową?

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić nową stolarkę drzwiową szt. 2

- 4) Dot. projektu konstrukcji: stopa S6 posiada różne wymiary na rys 2K-10.1 (150x220cm) oraz na rys 2K-1-1 (150x250 cm); wysokość stopy h=50 cm na rys 2K-1-1, a na rys 2K-10.1 h=35 cm. Prosimy o wyjaśnienie, które wymiary są poprawne?

ODPOWIEDŹ: Prawidłowy wymiar stopy 150x220x35. Dla wyjaśnienia załączamy rysunki.





- 5) Dot. projektu konstrukcji: istnieje rozbieżność w numeracji stóp. Na rys K1-1 jest stopa S10, S10.01, a na przekroju rys 2K-7 jest przekrój stopy S10.02. Prosimy o wyjaśnienie której stopy dotyczy przekrój 2K-7?

ODPOWIEDŹ: na rys. 2K-7 znajdują się trzy rodzaje stóp: S-10, S-10.1, S-10.2. Na rzutach zostały oznaczone tymi samymi symbolami.

- 6) Dot. projektu konstrukcji: stopa S8 posiada na rys 2K-1-1 dwa różne wymiary 214x110x35 oraz 230x230x35. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ: Na rzucie jest pomyłka w oznaczeniu. Stopa S8 ma wymiary 214x110x35, natomiast stopa o wymiarach 230x230x35 to S7. Poprawiono na rysunku. Załączamy rysunki.

- 7) Dot. projektu konstrukcji: na rysunkach 2K-1-1 oraz 2K-1-2 brak stopy S9. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ: Jest to luka w numeracji.

- 8) Dot. projektu konstrukcji: ława Ł8 brak określenia wysokości ławy na rys 2K-1-1, brak przekroju przez ławę na rys. 2K-10.1 oraz 2K-40.2. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ: Są to fundamenty prefabrykowane o wys.35 cm. Dodano dodatkowy przekrój rysunek 2K-40.4

- 9) Dot. projektu konstrukcji: istnieje odniesienie rysunkowe, że ława Ł-1 wraz z ścianą oporową znajduje się na rys 2K-47, ale takiego rysunku nie ma w zamieszczonej dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ: Załączamy rysunek 2K- 47

- 10) Dot. projektu konstrukcji: na rys 2K-10.1 brak ławy Ł10. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie numer 7.

- 11) W dokumentacji projektowej na rys 2K8 widnieje zbrojenie ściany żelbetowej S-1 będącej podporą dla dźwigara drewnianego, natomiast w projekcie architektonicznym na rys 0803-02-22 elewacja wschodnia ten sam element w osiach 11-10 przeznaczony jest do renowacji jako element stalowy. Czy podpora dźwigara drewnianego wykonana zostanie jako żelbetowa czy stalowa?

ODPOWIEDŹ: Jako żelbetowa, zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Spis załączonych rysunków:

- Do pytania nr 4, rys. nr 2K
- Do pytania nr 6, rys. nr 2K
- Do pytania nr 8, rys. nr 2K- 40.4
- Do pytania nr 9, rys. nr 2K- 47

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

ECM Group Polska Sp. z o.o.
Biuro Inwestora Zastępczego w Sopocie
ul. Rzemieśnicza 7
81-855 Sopot



ECM GROUP POLSKA